



Załącznik nr 7
do zapytania ofertowego nr 1/2019

Przedmiar robót

zadania pn. „**Remont dachu kościoła parafii p. w. św. Jana Chrzciciela i św. Walentego w Pluskowęsach – II etap – pokrycie ceramiczne dachówką, prace towarzyszące**”

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty dekarские

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNR 2-05W0208-02-034	Montaż konstrukcji stalowej podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 10 kg krotność= 1,00	t	0,04
2	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U0410-04-050	Ołączenie połaci dachowych latami z tarcicy nasyconej 38x50 mm o rozstawie lat ponad 24 cm. Transport wewnętrzny materiałów żurawiem -łaty krotność= 1,00	m2	365,00
3	wg nakładów rzeczowych TZKNBK 19060101-0080-050	Krycie dachu dachówką ceramiczną mnich-mniszką na zaprawie wapiennej, z pokryciem naroży i kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z dachówki z murami- krotność= 1,00	m2	365,00
4	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W0516-02-050	Różne obróbki z blachy miedzianej o grubości 0,60 mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm krotność= 1,00	m2	31,65
5	wg nakładów rzeczowych AW-020	Materiały dachowe krotność= 1,00	szt.	1,00